

№ 002607

Государственное учреждение
Московской области
«Управление автомобильных дорог
Московской области»
«МОСАВТОДОР»

Управление «Мосавтодор»
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н.,
26 км автодороги «Балтия»,
комплекс «Вега лайн», стр. 2



тел.: (495) 287-31-68

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 097/2014

ООО «Стрелец»

(Наименование юридического лица или Ф.И.О. частного лица)

Строительство кабельных линий КЛ-10кВ(переустройство ВЛ-10кВ) вдоль автодорог: «Можайское шоссе-п.МИЗ»(IVтех.категория) на км 4+310-км 4+990 лево, «Можайское шоссе-п.Гидроузел»(IVтех.категория) на км 2+630-км 3+340 лево, «Тетерино-Мышкино-Поречье»(IVтех.категория) на км 2+810-км 3+190 право. Пересечения автодороги «Тетерино-Мышкино-Поречье» на км 2+810, км 3+080.

1. Разработать проект на строительство кабельных линий 10кВ и согласовать его с Управлением «Мосавтодор».

2. Строительство КЛ-10кВ осуществить в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

3. Трассу кабельных линий КЛ-10кВ расположить за полосой отвода на расстоянии не менее 18,0 метров от оси автодорог без учета охранной зоны кабеля.

При наличии на а/дороге выступающих элементов (переходно-скоростных полос, заездных карманов с посадочными площадками, элементов укрепления русел, тротуаров вдоль а/дороги, при высоте насыпи более 1м и т.д.) расстояние от оси дороги до границ земельных участков увеличивается на расстояние выступающих элементов.

4. Пересечения автодороги кабельной линией 10кВ выполнить методом горизонтально-направленного бурения перпендикулярно к оси автодороги.

5. Прокладку кабеля на пересечениях с автодорогой выполнить в защитном кожухе (в трубе большего диаметра). Концы защитного кожуха должны быть выведены за пределы полосы отвода автодороги, равной 36,0 м (18,0 м от оси дороги).

6. Кабель под дорогой проложить на глубине не менее 2,5м от подошвы насыпи земляного полотна автодороги.

7. Оформить разрешение на производство земляных работ.

8. При производстве работ соблюдать требования СНиП 2.05.02-85. Обеспечить безопасность дорожного движения установкой дорожных знаков, ограждением места производства работ и освещением в темное время суток. Мероприятия согласовать с ГИБДД и ПАТП.

9. Запрещается стоянка строительной техники и механизмов, складирование материалов на обочинах и откосах земляного полотна автодорог.

10. При реконструкции вышеуказанных дороги работы по переносу кабельных линий осуществляются за счет их владельца.

11. Управление «Мосавтодор» оставляет за собой право внести дополнения и изменения в данные технические условия в зависимости от изменений дорожной обстановки в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

12. Обеспечить участие представителя РДУ №3 (тел 8-49638-44390) при приемке выполненных работ по настоящему согласованию.



тел.: (495) 287-31-68

13. В случае невыполнения одного из пунктов данных технических условий согласование считается недействительным.

14. Данные технические условия без согласования с Управлением «Мосавтодор» недействительны.

15. Срок действия настоящих технических условий 2 (два) года.

Представитель Управления «Мосавтодор»



М.П. (подпись)

начальник РДУ-3

(Фамилия, имя, отчество, должность)

«10» августа 2011 г.

Представитель отдела согласования
Управления «Мосавтодор»

главный специалист Фомичёв Д.С.

(Фамилия, имя, отчество, должность)

«12» августа 2011 г.

Исполнитель

Казанов А.Н.

(Фамилия, имя, отчество)

№ 002806

Государственное учреждение
Московской области
"Управление автомобильных дорог
Московской области"
"МОСАВТОДОР"



Управление "Мосавтотор"
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н.,
26 км автодороги "Балтия",
комплекс "Вега лайн", стр. 2

СОГЛАСОВАНИЕ № 2014

тел.: (495) 287-31-68

Управление "Мосавтотор" согласовывает

предприятию

(Наименование юридического лица / ИП / Ф.И.О. частного лица)

(Район строительства)

Можайский

(Наименование объекта)

Прокладка кабельных линий КЛ-10кВ (переустройство ВЛ-10кВ)

(Наименование, категория, код автодороги, место производства работ)

А/дорога: код 2180203 «Тетерино-Мышкино-Поречье», 3180277 «Можайское

шоссе-п.МИЗ», 3180278 «Можайское шоссе- п.Гидроузел»

Трассу кабельных линий КЛ-10кВ расположить за полосой отвода на расстоянии не менее 18,0 метров от оси автодороги. Прокладку кабеля на пересечениях с автодорогой выполнять в защитном кожухе (в трубе большего диаметра). Концы защитного кожуха должны быть выведены за пределы полосы отвода автодороги, равно 30 метров (18,0 метров от оси дороги).



Представитель Управления "Мосавтотор"

Начальник службы эксплуатации а/д и ВФ А.В. Кузнецов

(Фамилия, имя, отчество, должность)

"16" августа 2011 г.

Примечание:

1. Оригинал согласования выдается заявителю. Копия согласования находится в Управлении "Мосавтотор".
2. Выполнение условий согласования является обязательным.
3. Представитель Управления "Мосавтотора" должен быть включен в состав комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
4. Срок действия согласования - 2 года.
5. Текст согласования заполняется разборчиво, от руки, синими чернилами или печатным способом.